

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01042025  
Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

JKSO:  
Miesto: Majerovce

KS:  
Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:  
Obec Majerovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Metrostav DS a.s.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>344 902,83</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	344 902,83	79 327,65
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>424 230,48</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.4.2025

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

rostav DS a.s.  
7180/49, 821 08 Bratislava  
20 602, DIČ: 2023231892  
4.3  
Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01042025

Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Miesto: Majerovce

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Majerovce

Projektant: IERVA green s.r.o.,

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ: Bardainov

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		344 902,83	424 230,48
SO 01	Opatrenia pri obecnom úrade	121 190,28	149 064,04
01.1	ASR	89 693,36	110 322,83
01.2	Vodozádržné opatrenia	28 886,56	35 530,47
01.3	Elektorinštalácia	2 610,36	3 210,74
SO 02	Dažďový záchon	64 580,91	79 434,52
02.1	ASR	34 998,27	43 047,87
02.2	Vodozádržné opatrenia	27 620,29	33 972,96
02.3	Elektorinštalácia	1 962,35	2 413,69
SO 03	Plocha pri detskom ihrisku	100 594,16	123 730,82
SO 04	Plocha pri cintoríne	54 806,74	67 412,29
SO 05	Nabíjanie elektromobilov	3 730,74	4 588,81

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 01 - Opatrenia pri obecnom úrade

Časť:

**01.1 - ASR**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>89 693,36</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	89 693,36	23,00%	20 629,47
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>110 322,83</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 01 - Opatrenia pri obecnom úrade

Časť:

01.1 - ASR

Miesto:

Majerovce

Dátum:

3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

Projektant:

TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>89 693,36</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 980,56
D	1		Zemné práce				21 822,20
1	K	113106121.S	Rozoberanie priekopových tvárnic, -0,13800t	m2	121,000	1,66	200,86
2	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	33,000	0,76	25,08
3	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	744,000	1,68	1 249,92
4	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	623,000	5,17	3 220,91
5	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	623,000	1,37	853,51
6	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	111,750	5,57	622,45
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	111,750	1,44	160,92
8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,170	50,45	815,78
9	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,170	12,33	199,38
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	127,920	5,21	666,46
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 453,840	0,36	1 243,38
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	127,920	13,10	1 675,75
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	127,920	0,94	120,24
14	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	127,920	21,69	2 774,58
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	241,769	14,27	3 450,04
46	K	180402111.S	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	358,600	1,36	487,70
47	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,250	10,22	125,20
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	745,000	0,63	469,35
48	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	358,600	1,78	638,31
49	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	358,600	0,10	35,86
50	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	358,600	0,06	21,52
51	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	358,600	0,30	107,58
52	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	358,600	0,03	10,76
17	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	8,000	16,80	134,40
18	M	184199053	Strom - vid' PD	ks	8,000	171,26	1 370,08
19	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	24,000	21,19	508,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	24,240	3,50	84,84
21	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,61	78,30
22	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	0,190	135,95	25,83
23	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,67	50,10
24	M	055410000100.S	Píniová kôra	l	1 360,500	0,29	394,55
<b>D 2 Zakladanie</b>							<b>4 031,94</b>
25	K	212752128.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	60,600	24,98	1 513,79
26	K	212971114.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 200	m	60,600	2,14	129,68
27	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	745,000	0,86	640,70
28	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 (napr. REO Fb)	m2	759,900	2,30	1 747,77
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>44 771,44</b>
29	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	745,000	12,43	9 260,35
30	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	745,000	9,40	7 003,00
31	K	596911224.S	Kladenie betónovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	745,000	20,32	15 138,40
32	M	592460008700.R	Dlažba betónová drenážna hr. 80mm	m2	759,900	16,28	12 371,17
33	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby	m	212,000	4,71	998,52
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>381,57</b>
34	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	127,19	381,57
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>16 855,03</b>
35	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,000	27,62	1 491,48
36	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, ixšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	54,540	6,04	329,42
37	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	117,900	2,78	327,76
38	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	117,900	9,53	1 123,59
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	414,868	2,00	829,74
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20 743,400	0,36	7 467,62
41	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	414,868	2,00	829,74
42	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 148,680	0,36	1 493,52
43	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	414,868	7,14	2 962,16
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>118,38</b>
44	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	845,560	0,14	118,38
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>1 712,80</b>
45	K	HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	80,000	21,41	1 712,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 01 - Opatrenia pri obecnom úrade

Časť:

**01.2 - Vodozádržné opatrenia**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 886,56</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	28 886,56	23,00%	6 643,91	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>35 530,47</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 01 - Opatrenia pri obecnom úrade

Časť:

**01.2 - Vodozádržné opatrenia**

Miesto:

Majerovce

Dátum:

3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

Projektant:

TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 886,56**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**23 837,98**

D 1

Zemné práce

**2 433,96**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	17,68	265,20
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiovosť horniny 3	m3	15,000	1,18	17,70
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,000	30,64	1 103,04
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiovosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,000	1,67	60,12
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	8,445	2,10	17,73
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,445	5,21	44,00
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,445	0,36	3,04
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,555	5,88	162,02
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,940	47,75	283,64
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,668	14,27	180,77
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	14,850	19,98	296,70

D 4

Vodorovné konštrukcie

**106,50**

12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,980	53,79	106,50
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

**21 293,98**

13	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	5,000	0,66	3,30
14	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m alebo ekvivalent	m	5,000	2,90	14,50
15	M	286530086000.S	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	10,29	10,29
16	K	899912102.S	Montáž oceľových chráničiek D 219x10	m	68,000	51,52	3 503,36
17	M	142110003400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	68,000	129,08	8 777,44
18	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	m	30,000	34,57	1 037,10
19	K	894101112.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	144,70	144,70
20	M	594340000400.S	Akumuláčná nádrž, 1xšxv 3300x2200x1500 mm, objem nádrže 8 m3, železobetónová KLARTEC KLAN 8m3	ks	1,000	4 995,00	4 995,00
21	K	894170031.S	Montáž revíznej plastovej šachty DN 300, výška 1700 mm	ks	2,000	4,24	8,48
22	M	286610047400.S	Revízna plastová šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	ks	2,000	512,67	1 025,34
23	K	895991121.S	Montáž lapača strešných nečistôt	ks	3,000	7,26	21,78
24	M	HL600N	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami alebo ekvivalent	ks	3,000	78,49	235,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	350150001.S	Montáž čerpadla ponorného Q = 5,3 l/s, H = 15 m	ks	1,000	31,77	31,77
26	M	60196489	DTRON 2 45/90 X ponorné 7" automatické čerpadlo + 1m sacia SADA *AD*, DAB.DTRON 2 alebo ekvivalent	ks	1,000	927,64	927,64
27	K	895793330.S	Montáž vodnej zásuvky pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	20,98	20,98
28	M	426810018700.S	Ventilová plastová šachta okrúhla, so vstavaným 3/4" ventilom, priemer 180 - 210 mm, výška 120 mm, vrátane veka alebo ekvivalent	ks	1,000	55,86	55,86
29	M	426810020900.S	Ventil rýchlospojný, 1" vnútorný závit BSP, poistný gumový kryt, mosadz alebo ekvivalent	ks	1,000	45,85	45,85
30	M	426810021000.S	Koncovka otočná na rýchlospojný ventil 1", mosadz	ks	1,000	245,53	245,53
31	M	426810021300.S	Kľúč na rýchlospojný ventil 3/4", mosadz	ks	1,000	14,46	14,46
32	M	152.153.16.1	Polyetylénový prechod 32x1" ZV	ks	1,000	2,85	2,85
33	K	871143200.S	Montáž potrubia kvapkovej závlahy	m	15,000	1,78	26,70
34	M	426810031000.S	Kvapkovacie potrubie bez kompenzácie tlaku dĺžky 100 m, vnútorný priemer 16 mm, prietok 2 l/h, rozostup 330 mm	m	15,000	1,64	24,60
35	K	891153210.S	Montáž tvaroviek na potrubie pre kvapkovú závlahu	ks	13,000	0,98	12,74
36	M	426810032000.S	Skrutkovacia prechodka priemer 16 mm, vnútorný závit 3/4" na kvapkovacie potrubie	ks	1,000	1,71	1,71
37	M	426810032800.S	Skrutkovací ventilček 16 mm na kvapkovacie potrubie	ks	1,000	2,30	2,30
38	M	426810032600.S	Nástrčný T- kus 16x16x16 mm na kvapkovacie potrubie	ks	4,000	0,50	2,00
39	M	426810031600.S	Nástrčné kolienko priemeru 16 mm na kvapkovacie potrubie	ks	1,000	0,63	0,63
40	M	426810031200.S	Zaistovací bodec, kvapkové potrubie	ks	5,000	0,31	1,55
41	M	426810029700.S	Ventil odvodušňovací, vonkajší závit 1/2"	ks	1,000	5,85	5,85
42	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	10,000	0,00	0,00
43	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	30,000	1,87	56,10
44	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	30,000	1,27	38,10
D	99		Presun hmôt HSV				3,54
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	25,275	0,14	3,54
D	M		Práce a dodávky M				2 140,71
D	96-M		Geodetické a kartografické práce				2 140,71
46	K	960131012.S	Zameranie, vytýčenie existujúcich sietí	sub	1,000	2 140,71	2 140,71
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 907,87
47	K	HZS000315.S	Doprava	sub	1,000	1 213,43	1 213,43
48	K	HZS000314.S1	Prenájom žeriavu	hod	4,000	78,49	313,96
49	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	21,41	385,38
50	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	21,18	317,70
51	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	18,000	21,78	392,04
52	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	12,000	23,78	285,36

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 01 - Opatrenia pri obecnom úrade

Časť:

**01.3 - Elektorinštalácia**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 610,36</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	2 610,36	23,00%	600,38	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>3 210,74</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 01 - Opatrenia pri obecnom úrade

Časť:

**01.3 - Elektorinštalácia**

Miesto: Majerovce

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Majerovce

Projektant: TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 610,36</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>0,00</b>
D	D2		<b>210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice</b>				<b>654,48</b>
1	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	12,000	2,45	29,40
2	M	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna	m	12,000	2,24	26,88
3	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	50,000	8,16	408,00
4	M	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	50,000	1,34	67,00
5	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	56,000	2,14	119,84
6	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	56,000	0,06	3,36
D	D3		<b>210 11 Spínacie, spúšťače a regulač.ústrojenstvo</b>				<b>70,42</b>
7	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	13,94	13,94
8	M	345420L132.1	Zásuvka 1-nás. IP55, nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	1,000	14,27	14,27
9	K	210111114	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	13,60	13,60
10	M	358001D350	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+PEN) 4-pól : IZVN 3243, IP44, červená, v krabici s membránou vývodkou	kus	1,000	28,61	28,61
D	D4		<b>210 8 Vodiče, šnúry a káble medené</b>				<b>188,00</b>
11	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	50,000	1,73	86,50
12	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	50,000	2,03	101,50
D	D5		<b>213 2 PPV a HZS</b>				<b>1 626,10</b>
13	K	213290120.1	Doplnenie rozvádzača RE - úprava	hod	10,000	42,81	428,10
14	M	3585300A09.1	Istič s prúdovým chráničom char.B, 16A/B/1/30mA	kus	2,000	130,13	260,26
15	M	3585301E25	Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	1,000	38,82	38,82
16	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	18,000	49,94	898,92
D	D6		<b>460 68 Priechody murivom</b>				<b>71,36</b>
17	K	460680022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	2,000	35,68	71,36

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 02 - Dažďový záhon

Časť:

**02.1 - ASR**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**34 998,27**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
34 998,27

Sadzba dane  
23,00%  
23,00%

Výška dane  
0,00  
8 049,60

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**43 047,87**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 02 - Dažďový záhon

Časť:

**02.1 - ASR**

Miesto: Majerovce

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Majerovce

Projektant: TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**34 998,27**

D HSV Práce a dodávky HSV

**33 285,47**

D 1 Zemné práce

**16 709,37**

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	35,500	5,57	197,74
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,500	1,44	51,12
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,800	17,68	668,30
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	37,800	1,18	44,60
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	73,300	5,21	381,89
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 979,100	0,36	712,48
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	73,300	13,10	960,23
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,300	0,94	68,90
9	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	73,300	21,69	1 589,88
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,537	14,27	1 976,92
11	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,200	2,57	64,76
12	M	583990003500.R	Zmes praného kameniva (70%) s vrstvou z biouhlia (30%)	t	52,385	42,81	2 242,60
33	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	658,570	1,36	895,66
34	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,580	10,22	251,21
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	700,570	0,63	441,36
35	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	658,570	1,78	1 172,25
36	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	658,570	0,10	65,86
37	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	658,570	0,06	39,51
38	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	658,570	0,30	197,57
39	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	658,570	0,03	19,76
14	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	5,000	16,80	84,00
15	M	18419905.N	Výsadba rastlín podľa PD (stromy, kry, trvalky, mokradové, vlhkomilné, rastliny slnečného okraja)	sub.	1,000	4 254,31	4 254,31
16	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	15,000	21,19	317,85
17	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	3,030	3,50	10,61

D 2 Zakladanie

**1 252,41**

18	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	12,600	48,61	612,49
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	217,600	0,86	187,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	221,952	2,04	452,78
D 5			Komunikácie				869,04
21	K	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2	m2	142,000	3,07	435,94
22	K	564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	142,000	3,05	433,10
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 096,04
23	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	171,000	9,40	1 607,40
24	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	172,710	2,00	345,42
25	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	19,45	58,35
26	M	553560003600.S	Kôš odpadkový vid' PD	ks	3,000	732,60	2 197,80
27	K	936124112.S	Zhotovenie exteriérového sedenia so zabetónovaním nôh	ks	1,000	87,60	87,60
28	M	553560002499	Exteriérové sedenie - vid' PD	ks	1,000	4 984,83	4 984,83
29	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetónovaním nôh	ks	8,000	30,97	247,76
30	M	553560002400.S	Lavička parková - vid' PD	ks	8,000	570,86	4 566,88
D 99			Presun hmôt HSV				358,61
31	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	127,618	2,81	358,61
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 712,80
32	K	HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	80,000	21,41	1 712,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 02 - Dažďový záhon

Časť:

**02.2 - Vodozádržné opatrenia**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>27 620,29</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	27 620,29	23,00%	6 352,67
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>33 972,96</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 02 - Dažďový záhon

Časť:

**02.2 - Vodozádržné opatrenia**

Miesto:

Majerovce

Dátum:

3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

Projektant:

TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**27 620,29**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**22 319,97**

D 1

Zemné práce

**8 831,07**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000	17,68	618,80
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,000	1,18	41,30
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	144,000	30,65	4 413,60
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	144,000	1,67	240,48
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	30,045	2,10	63,09
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,045	5,21	156,53
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,045	0,36	10,82
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	113,955	5,88	670,06
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	22,140	47,75	1 057,19
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,068	14,27	643,12
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	45,850	19,98	916,08

D 4

Vodorovné konštrukcie

**396,97**

12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	7,380	53,79	396,97
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

**13 085,49**

13	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	m	55,000	34,57	1 901,35
14	K	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm vrátane tvaroviek	m	60,000	54,03	3 241,80
15	K	894170031.S	Montáž plastovej ríznej šachty DN 300, výška 1700 mm	ks	5,000	4,24	21,20
16	M	286610047400.S	Revízná plastová šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	ks	5,000	512,67	2 563,35
17	K	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	3,04	3,04
18	M	286650001300.S	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	563,32	563,32
19	K	894431132.1	Montáž betónovej kanalizačnej šachty DN 1000/300 (DN šachty/DN potr. ved.)	ks	1,000	52,73	52,73
20	M	1000600152	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 koncové, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	269,02	269,02
21	M	1000100090	Skrúž 1000/1000/90, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	136,05	136,05
22	M	120001	Tesnenie gumové skúži, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	2,000	17,84	35,68
23	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	90,69	90,69
24	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	25,69	25,69
25	M	1265	Vtaková mreža kruhová DN600	ks	1,000	171,26	171,26
26	K	895970000.S	Montáž vsakovacích blokov	ks	1,000	40,23	40,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286650000300.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok EKODREN DB 60, počet blokov 80, rozmer bloku 600x600x600 mm, rozmer VO 6,0m x 1,2 m 1,2 m pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent	ks	1,000	2 997,00	2 997,00
28	M	283230006400.S	Geotextília Ekodren PP-Profi (m2) alebo ekvivalent	m2	140,000	1,28	179,20
29	M	429720001200.S	Odvetrávacía hlavica DN 200	ks	1,000	16,48	16,48
30	K	895991121.S	Montáž lapača strešných nečistôt	ks	4,000	7,26	29,04
31	M	HL600N	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami alebo ekvivalent	ks	4,000	78,49	313,96
32	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	10,000	0,00	0,00
33	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	120,000	2,35	282,00
34	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,000	1,27	152,40
D 99 Presun hmôt HSV							6,44
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,002	0,14	6,44
D M Práce a dodávky M							2 140,71
D 96-M Geodetické a kartografické práce							2 140,71
36	K	960131012.S	Zameranie, vytýčenie existujúcich sietí	sub	1,000	2 140,71	2 140,71
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 159,61
37	K	HZS000315.S	Doprava	sub	1,000	1 212,97	1 212,97
38	K	HZS000314.S1	Prenájom žeriavu	hod	12,000	78,49	941,88
39	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	21,41	342,56
40	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	21,18	254,16
41	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	21,78	217,80
42	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	8,000	23,78	190,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 02 - Dažďový záhon

Časť:

**02.3 - Elektorinštalácia**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 962,35</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	1 962,35	23,00%	451,34	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>2 413,69</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 02 - Dažďový záhon

Časť:

**02.3 - Elektorinštalácia**

Miesto: Majerovce

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Majerovce

Projektant: TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 962,35</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					<b>0,00</b>
D	D2	<b>210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice</b>					<b>478,55</b>
1	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	15,000	2,45	36,75
2	M	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna	m	15,000	2,24	33,60
3	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	30,000	8,16	244,80
4	M	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	30,000	1,34	40,20
5	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	56,000	2,14	119,84
6	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	56,000	0,06	3,36
D	D3	<b>210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo</b>					<b>42,20</b>
7	K	210111114	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	13,59	13,59
8	M	358001D350	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+PEN) 4-pól : IZVN 3243, IP44, červená, v krabici s membránou vývodkou	kus	1,000	28,61	28,61
D	D4	<b>210 8 Vodiče, šnúry a káble medené</b>					<b>112,80</b>
9	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	30,000	1,73	51,90
10	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	30,000	2,03	60,90
D	D5	<b>213 2 PPV a HZS</b>					<b>1 257,44</b>
11	K	213290120.1	.Doplnenie rozvážača - úprava	hod	10,000	42,81	428,10
12	M	3585300A09.1	Istič s prúdovým chráničom char.B, 16A/B/1/30mA	kus	1,000	130,04	130,04
13	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	14,000	49,95	699,30
D	D6	<b>460 68 Priechody murivom</b>					<b>71,36</b>
14	K	460680022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	2,000	35,68	71,36

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

**SO 03 - Plocha pri detskom ihrisku**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>100 594,16</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	100 594,16	23,00%	23 136,66
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>123 730,82</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

SO 03 - Plocha pri detskom ihrisku

Miesto: Majerovce

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Majerovce

Projektant: TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>100 594,16</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					98 024,96
D	1	Zemné práce					25 626,17
1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	768,000	1,68	1 290,24
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	768,000	5,17	3 970,56
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	768,000	1,37	1 052,16
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	115,200	10,05	1 157,76
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	115,200	1,44	165,89
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,473	50,45	1 083,31
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	21,473	12,33	264,76
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	136,673	5,21	712,07
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 690,171	0,36	1 328,46
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	136,673	13,10	1 790,42
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	136,673	0,94	128,47
12	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	136,673	21,69	2 964,44
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	258,312	14,27	3 686,11
47	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	885,000	1,36	1 203,60
48	M	005720001400.S	<i>Osivá tráv - semená parkovej zmesi</i>	kg	32,000	10,22	327,04
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 553,000	0,63	978,39
49	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	885,000	1,78	1 575,30
51	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	885,000	0,10	88,50
50	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	885,000	0,06	53,10
52	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	885,000	0,30	265,50
53	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	885,000	0,03	26,55
15	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	5,000	16,80	84,00
16	M	184199053	<i>Strom - vid' PD</i>	ks	5,000	171,26	856,30
17	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	15,000	21,19	317,85
18	M	052170000500.S	<i>Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry</i>	ks	15,150	3,50	53,03
19	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000	2,61	26,10
20	M	693710000200.S	<i>Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2</i>	bal	0,063	138,12	8,70
21	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000	1,67	16,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	055410000100.S	Píniová kôra	l	520,200	0,29	150,86
D 2 Zakladanie							2 445,77
23	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	706,000	0,86	607,16
24	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 (napr. REO Fb)	m2	720,120	2,30	1 656,28
25	K	289971211.S.1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	62,000	0,86	53,32
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	63,240	2,04	129,01
D 5 Komunikácie							46 102,39
27	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	62,000	6,58	407,96
28	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	706,000	12,43	8 775,58
29	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	768,000	9,40	7 219,20
30	K	596911224.S	Kladenie betónovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	768,000	20,31	15 598,08
31	M	592460008700.R	Dlažba betónová drenážna hr. 80mm	m2	783,360	16,28	12 753,10
32	K	596911391.S	Dopiňovanie betónovej zámkovej dlažby	m	286,300	4,71	1 348,47
D 8 Rúrové vedenie							381,57
33	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	127,19	381,57
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							23 346,24
34	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	111,300	27,64	3 076,33
35	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	112,413	6,04	678,97
36	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	175,000	9,40	1 645,00
37	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	176,750	2,00	353,50
38	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	234,200	2,78	651,08
39	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	234,200	9,53	2 231,93
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	449,280	2,00	898,56
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22 464,000	0,36	8 087,04
42	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	449,280	2,00	898,56
43	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 492,800	0,36	1 617,41
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	449,280	7,14	3 207,86
D 99 Presun hmôt HSV							122,82
45	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	877,256	0,14	122,82
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 569,20
46	K	HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	120,000	21,41	2 569,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

**SO 04 - Plocha pri cintoríne**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>54 806,74</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	54 806,74	23,00%	12 605,55
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>67 412,29</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

**SO 04 - Plocha pri cintoríne**

Miesto: Majerovce

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Majerovce

Projektant: TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>54 806,74</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							53 736,24
D 1 Zemné práce							12 950,70
1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	363,643	1,68	610,92
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	363,643	5,17	1 880,03
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	363,643	1,37	498,19
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	66,600	10,05	669,33
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	66,600	1,44	95,90
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	27,054	50,39	1 363,25
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	27,054	12,33	333,58
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	93,654	5,21	487,94
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 528,658	0,36	910,32
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	93,654	13,10	1 226,87
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	93,654	0,94	88,03
12	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	93,654	21,69	2 031,36
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	177,006	14,27	2 525,88
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	363,643	0,63	229,10
D 2 Zakladanie							5 081,25
15	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	180,600	19,78	3 572,27
16	K	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 160	m	180,600	1,90	343,14
17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	363,643	0,86	312,73
18	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 (napr. REO Fb)	m2	370,916	2,30	853,11
D 5 Komunikácie							22 044,30
19	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	363,643	12,43	4 520,08
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	363,643	9,40	3 418,24
21	K	596911224.S	Kladenie betónovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	363,643	20,32	7 389,23
22	M	592460008700.R	Dlažba betónová drenážna hr. 80mm	m2	370,916	16,28	6 038,51
23	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby	m	144,000	4,71	678,24
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							13 593,19
24	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	144,000	27,62	3 977,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	145,440	6,04	878,46
26	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	144,000	2,78	400,32
27	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	144,000	9,53	1 372,32
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	212,731	2,00	425,46
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 636,550	0,36	3 829,16
30	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	212,731	2,00	425,46
31	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 127,310	0,36	765,83
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	212,731	7,14	1 518,90
D		99	Presun hmôt HSV				66,80
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	477,168	0,14	66,80
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 070,50
34	K	HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	50,000	21,41	1 070,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

**SO 05 - Nabíjanie elektromobilov**

JKSO:

Miesto: Majerovce

KS:

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Majerovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 730,74</b>
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%		0,00
znižovaná	3 730,74	23,00%		858,07
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>4 588,81</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

Objekt:

**SO 05 - Nabíjanie elektromobilov**

Miesto: Majerovce

Dátum: 3. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Majerovce

Projektant: TERA green s.r.o.,  
Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 730,74</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>0,00</b>
D	D2		<b>210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice</b>				<b>709,70</b>
1	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	50,000	8,16	408,00
2	M	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	50,000	3,57	178,50
3	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	56,000	2,14	119,84
4	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	56,000	0,06	3,36
D	D3		<b>210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.</b>				<b>1 427,32</b>
5	K	210190001P	Montáž nabíjacej stanice	kus	2,000	214,08	428,16
6	M	357994T040.1	Nabíjacia stanica 11kW, 400V	kus	2,000	499,58	999,16
D	D4		<b>210 8 Vodiče, šnúry a káble medené</b>				<b>431,50</b>
7	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	50,000	1,57	78,50
8	M	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	50,000	7,06	353,00
D	D5		<b>213 2 PPV a HZS</b>				<b>1 019,50</b>
9	K	213290120.1	Úprava rozvádzača - doplnenie	hod	8,000	42,81	342,48
10	M	3585301E25	Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	2,000	38,81	77,62
11	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	49,95	599,40
D	D6		<b>460 68 Priechody murivom</b>				<b>142,72</b>
12	K	460680022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	4,000	35,68	142,72